

Groupement de commandes :

COMMUNES de CHANAC et d'ESCLANEDES et SDEE Lozère

Mairie de Chanac
9 Place de la Bascule
48230 CHANAC
Tél : 04 66 48 20 21

Maîtrise d'œuvre

LCD'O Jean-Marc PRIAM
Architecture
22, rue Carnot 48100 MARVEJOLS
T : 04 66 32 47 20
oeil-architectes@wanadoo.fr

extra-muros Raymund ZIANS
Architecture du paysage
Chaumeilles 48230 CHANAC
T : 04 66 65 92 01
extra-muros.rz@bbox.fr

**AMÉNAGEMENT d'une AIRE INTERMODALE de TRANSPORTS
et
du site ferroviaire de COSTEREGORD**

(Gare de Chanac - Esclanèdes)



**LOT 9 :
Plantations**

Phase : **Dossier de Consultation des Entreprises** **DCE**

Document : **Détail estimatif** **DE**

Date : **04.07.2016**

**Aire intermodale de transports et site ferroviaire de COSTEREGORD
CHANAC - ESCLANEDES**

Quantitatif Chanac

**Quantitatif
Esclanèdes**

| N° de Prix | Libellé | Unité | Quantités présumées | Prix unitaires | Montant € H.T. | Quantités présumées | Montant € H.T. | Quantités présumées | Montant € H.T. |
|------------|---------|-------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|------------|---------|-------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|

LOT 9 : Plantations

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----------|--|-----|--------|--|----------|--|
| 1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES | | | | | | | | |
| 1.1 | Préparation du terrain et installation de chantier | U | 1,00 | | | 0,50 | | 0,50 | |
| 1.2 | Signalisation de chantier | U | 1,00 | | | 0,50 | | 0,50 | |
| | Sous-total Travaux préparatoires | | | | | | | | |
| 2 | TERRASSEMENTS | | | | | | | | |
| 2.1 | Apport de terre végétale | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pour Arbres (3m3/u) | M3 | 60,00 | | | 28,00 | | 32,00 | |
| 2.1.2 | Pour massifs | M3 | 30,00 | | | 14,00 | | 16,00 | |
| | Sous-total Terrassements | | | | | | | | |
| 3 | PLANTATIONS | | | | | | | | |
| 3.1 | Arbre haute-tige | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Quercus castanéifolia 20/25 MG | U | 4,00 | | | - | | 4,00 | |
| 3.1.2 | Quercus cerris 20/25 MG | U | 4,00 | | | - | | 4,00 | |
| 3.1.3 | Ulmus hollandica « Lobel », 20/25 MG | U | 7,00 | | | 7,00 | | - | |
| 3.1.4 | Liquidambar styraciflua «Paarl » 20/25 MG | U | 4,00 | | | 2,00 | | 2,00 | |
| 3.1.5 | Acer monosperulatum cépée 3 à 5 br, 250/300 MG | U | 6,00 | | | 3,00 | | 3,00 | |
| 3.2 | Massifs graminées | m2 | 158,00 | | | 158,00 | | - | |
| 3.3 | Massif arbustif bas | m2 | 57,00 | | | 6,00 | | 51,00 | |
| 3.4 | Engazonnement | m2 | 915,00 | | | 915,00 | | - | |
| 3.5 | Semis prairie fleurie | m2 | 2 065,00 | | | 55,00 | | 2 010,00 | |
| | Sous-total Plantations | | | | | | | | |
| 4 | ENTRETIEN des PLANTATIONS | | | | | | | | |
| 4.1 | Travaux de parachèvement (du constat d'achèvement des plantations au mois de juin suivant) | Fft | 1,00 | | | 0,50 | | 0,50 | |
| 4.2 | Travaux de confortement 2 ans (du premier mois de juin (Année 0) au mois de juin Année 0+2) | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Entretien arbre | u | 19,00 | | | 9,00 | | 10,00 | |
| 4.2.2 | Entretien massifs | m² | 214,00 | | | 163,00 | | 51,00 | |
| 4.2.3 | Entretien gazon | m² | 871,00 | | | 871,00 | | - | |
| 4.2.4 | Entretien prairie fleurie | m² | 2 065,00 | | | 55,00 | | 2 010,00 | |
| 4.3 | Garantie de reprise des végétaux (sur une base de 5% du prix de fournitures et plantations) | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Garantie de reprise des arbres | Fft | 1,00 | | | 0,50 | | 0,50 | |
| 4.3.2 | Garantie de reprise des massifs arbustifs et graminées | Fft | 1,00 | | | 0,50 | | 0,50 | |
| 4.3.3 | Garantie de reprise des gazons | Fft | 1,00 | | | 0,50 | | 0,50 | |
| 4.3.4 | Garantie de reprise des prairies fleuries | Fft | 1,00 | | | 0,50 | | 0,50 | |
| | Sous-total Entretien | | | | | | | | |
| 5 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | | | | | | | | |
| 5.1 | Dossier techniques des ouvrages exécutés | U | 1,00 | | | 0,50 | | 0,50 | |
| | Sous-total Dossier des ouvrages exécutés | | | | | | | | |
| Montant TOTAL LOT 9 TRAVAUX H.T. : | | | | | | | | | |
| TVA | | | | | 20% | | | | |
| Montant TOTAL LOT 9 TRAVAUX T.T.C. : | | | | | | | | | |

Cachet, date et signature entreprise