

# Projet d'aménagement du site ferroviaire de Costeregard, sur les communes de Chanac et de l'Esclanèdes

Maître de l'Ouvrage

## COMMUNES D'ESCLANEDES & DE CHANAC

DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE

DPGF

### LOT N°1 DEMOLITIONS GROS ŒUVRE

DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
<b>1 PREPARATIONS (communes d'Esclanèdes et de Chanac)</b>				
1 INSTALLATION DE CHANTIER	U	1,00		
<b>2 TRAVAUX DEMOLITIONS GO (commune d'esclanedes)</b>				
<b>1 LATRINES</b>				
1 démolition de remplissages briques aux emplacements d'anciennes portes	M2	6,00		
2 démolition de remplissages béton à l' emplacements d'une porte	M2	2,00		
3 démolition d'une borne béton à gauche du portail d'entée	U	1,00		
4 Percement et rebouchage de mur pour passage de réseaux edf ft et aep compris pose de 4*1ml de pvc en attente pour passage des réseaux futurs	Ens	1,00		
5 saignée et tanchée dans sol existant pour passage de réseau EU, Aep compris rebouchage.	ml	3,00		
6 réseaux eaux usées DN 125 intérieur	ML	3,00		
7 réseau AEP 19/25	ML	3,00		
<b>TOTAL LATRINES HT</b>				
<b>2 PETITE VITESSE</b>				
1 Dépose des bacs fibro ciment amiantés et envoi dans décharge autorisée	M2	85,00		
2 dépose zinguerie	ML	19,00		
3 démolition de remplissages béton à l' emplacements d'une porte	M2	4,00		
4 dépose porte d'entrée bois 120*308 compris imposte	M2	3,70		
5 Dépose occulus bois diam 80cm	U	2,00		
6 Percement et rebouchage de mur pour passage de réseaux edf ft et aep compris pose de 4*1ml de pvc en attente pour passage des réseaux futurs	Ens	1,00		
7 pose d'un coffret élec fourni de raccordement y compris fourreaux Ø 110 et 2 fourreaux Ø 63 de pénétration vers l'intérieur du bâtiment	Ens	1,00		
8 arasement de charpente béton coffré très soigné	ML	24,00		
<b>TOTAL PETITE VITESSE HT</b>				

<b>2</b>	<b>LOGEMENT DU GARDE BARRIERE</b>				
1	Démolition complète de la véranda: murs béton agglos, briques, couverture vertuile, chapente bois, menuiseries bois et acier, revêtements de sols et dallages béton, zinguerie et toutes sujétions	Ens	1		
2	démolition d'un cabanon en agglos de béton et pannes bois	U	1,00		
	dépose et envoi dans décharche autorisée de bacs ondulés fibro ciment amiantés	M2	20		
3	Démolition d'un cabanon en agglos de béton , pannes bois, sol ciment et tôle ondulées en toiture	U	1,00		
4	Percement et rebouchage de mur pour passage de réseaux edf ft et aep compris pose de 4*1ml de pvc en attente pour passage des réseaux futurs	Ens	1,00		
<b>TOTAL LOGEMENT DU GARDE BARRIERE HT</b>					

<b>3</b>	<b>TRAVAUX DEMOLITIONS GROS ŒUVRE (commune de Chanac)</b>				
<b>1</b>	<b>LA GARE ET ANNEXE</b>				
1	démolition d'une cheminée extérieure constituée d'un boisseau en brique accolé à la façade pignon . Compris mise en place d'un échaffaudage etc	ML	12,20		
2	démolition d'une marche d'escalier extérieure à l'entrée des sanitaires publics	ML	2,00		
3	démolition intérieure des sanitaires existants: cloisons, portes, dépose sanitaires et electricité existante, porte d'entrée extérieure, plafond int mais conservation des cloisons de séparation avec les locaux de la gare	Ens	1,00		
4	Percement mur pour passage de réseaux edf ft et aep	Ens	1,00		
5	rebouchage de sol après démolition	m2	3,00		
6	saignée dans sol existant pour passage de réseau EU, Aep compris rebouchage.	ML	7,50		
7	Fourniture et pose d'un siphon de sol en inox compris raccordement au réseau EU	U	1,00		
8	réseaux eaux usées DN 125 intérieur	ML	7,00		
9	réseau AEP DN20	ML	4,00		
10	réalisation d'une rampe PMR pente 6% maxi et d'un palier en béton balayé teinté, y compris terrassement & fondations, coffrage très soigné des faces visibles et joint de fractionnement entre rampe et palier.	M2	7,50		
11	Réalisation d'une marche béton en retour d'angle du palier de la rampe. Finition très soignée lissée fin en béton teinté. H=12 cm maxi et giron de 28cm	ML	3,80		
<b>TOTAL GARE ET ANNEXE HT</b>					

Fait le  
A:  
L'entreprise (Cachet et signature)

**TOTAL HT =**  
TVA 20% =  
TOTAL TTC =

--

## Synthèse par maître d'ouvrage

1	Commune d'Esclanedes	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Préparation	50%		
	Latrines	1,00		
	Petite vitesse	1,00		
	Logement du gare barrière	1,00		
		TOTAL	HT =	
		COMMUNE D	TVA 20% =	
		ESCLANEDES	TOTAL TTC =	

2	Commune de chanac	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Préparation	50%		
	La gare et annexe	1,00		
		TOTAL	HT =	
		COMMUNE DE	TVA 20% =	
		CHANAC	TOTAL TTC =	