

Projet d'aménagement du site ferroviaire de
Costeregard, sur les communes de Chanac et de
l'Esclanèdes

Maître de l'Ouvrage

COMMUNES D'ESCLANEDES & DE CHANAC

DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE

DPGF

LOT N°2 Charpente couverture terre cuite-zinguerie

DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
1 Charpente couverture zinguerie (commune d'esclanedes)				
1 LATRINES				
1 Dépose couverture existante tuile et liteaunage et évacuation aux décharges autorisées	M2	43,50		
2 remplacement des pièces de bois endommagées en rives à l'identique de l'existant	ML	30,00		
3 remplacement de chevrons chantournés idem existant	ML	30,00		
4 Pose d'un écran de sous toiture sur les chevrons	M2	43,50		
5 Pose d'un double liteaunage sur les chevrons et l'écran	M2	43,50		
6 voligeage rabotté non jointif sur les débords de toits en pignon et long pan	M2	7,50		
7 fourniture et pose de tuiles Type Marseille Poudenx rouge vieilli y compris tuiles faitière chaudières de ventilation, et une tuile à douille pour ventilation	M2	43,50		
8 fourniture et pose d'une large planche de rive en pignon	ML	12,00		
9 habillage des chevrons de rives en zinc quartz	ML	12,00		
10 Chéneaux demi rond en zinc quartz	ML	14,50		
11 Descentes Ø 80 zinc quatz	ML	4,00		
12 Dauphins fonte	U	2,00		
TOTAL LATRINES HT				

2	PETITE VITESSE				
1	Fourniture et pose sur les pannes existantes, d'un feutre tendu 60mm d'épaisseur type feutre à dérouler en laine de verre imprégnée de résines synthétiques, revêtu d'une grille de verre de chez Isover compris grillage galvanisé de maintien et de fixations sur pannes.	M2	64,00		
1	Fourniture et pose de chevrons 6*8 débords chantournés idems sur bât des latrines. Entre axe 50cm. pose sur pannes acier existantes	M3	0,75		
2	Pose d'un écran de sous toiture sur les chevrons	M2	83,00		
3	Pose d'un double liteaunage sur les chevrons et l'écran	M2	83,00		
4	voligeage rabotté non jointif sur les débords de toits en pignon et long pan	M2	22,00		
5	fourniture et pose de tuiles Type Marseille Poudenx rouge vieilli y compris tuiles faitière chatières de ventilation, et une tuile à douille pour ventilation	M2	83,00		
6	fourniture et pose d'une large planche de rive en pignon	ML	18,00		
7	habillage des chevrons de rives en zinc quartz	ML	18,00		
8	Chéneaux demi rond en zinc quartz	ML	18,5		
9	Descentes Ø 80 zinc quartz	ML	7,50		
10	Dauphins fonte	U	2,00		

TOTAL PETITE VITESSE HT

3	LOGEMENT DU GARDE BARRIERE				
1	Pose d'un double liteaunage sur la couverture existante en bardeaux d'asphalte qui servira d'écran de sous toiture	M2	85,5		
2	fourniture et pose de tuiles Type Marseille Poudenx rouge vieilli y compris tuiles faitière chavières de ventilation, et une tuile à douille pour ventilation	M2	85,5		
3	fourniture et pose d'une planche de rive en pignon fixée sur la planche de rive existante pour rattraper l'épaisseur de double liteaunage	ML	19,00		
4	habillage des chevrons de rives en zinc quartz	ML	19,00		
5	Chéneaux demi rond en zinc quartz	ML	18,00		
6	Descentes Ø 80 zinc quat	ML	7,00		
7	Dauphins fonte	U	2,00		
8	solin zinc quartz autour du velux conservé (et réhausse du velux si nécessaire)	ENS	1,00		
9	Solin zinc et mortier de chaux autour de la souche de cheminée existante en briques	ENS	1,00		

TOTAL LOGEMENT DU GARDE BARRIERE HT

2	Charpente couverture zinguerie (commune de Chanac)				
1	LA GARE ET ANNEXE				
1	Pose d'un double liteaunage sur la couverture existante en bardeaux d'asphalte qui servira d'écran de sous toiture	M2	250		
2	fourniture et pose de tuiles Type Marseille Poudenx rouge vieilli y compris tuiles faitière chatières de ventilation, et trois tuiles à douille pour ventilation	M2	250		
3	fourniture et pose d'une planche de rive en pignon fixée sur la planche de rive existante pour rattraper l'épaisseur de double liteaunage. H=30 cm mini	ML	50,00		
4	habillage des chevrons de rives en zinc quartz	ML	50,00		
5	Chéneaux demi rond en zinc quartz	ML	45,00		
6	Descentes Ø 80 zinc quartz compris coudes et contres coudes et fixation aux pièces de bois par câbles inox pour les deux descentes de l'annexe	ML	31,00		
7	Dauphins fonte	U	6,00		
8	dépose du chassis de toit existant et pose d'un vélux taille équivalente, compris solin et raccords de toiture	ENS	1,00		
9	fermeture par panneau CTBX de la trémie du de la cheminée déposée par le maçon.	M2	1,00		

TOTAL GARE ET ANNEXE HT

Fait le
A:
L'entreprise (Cachet et signature)

TOTAL HT =
TVA 20% =
TOTAL TTC =

Synthèse par maître d'ouvrage

1	Commune d'Esclanedes	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Latrines	1,00		
	Petite vitesse	1,00		
	Logement du gare barrière			
		TOTAL HT = COMMUNE D ESCLANEDES TVA 20% = TOTAL TTC =		

2	Commune de chanac	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	La gare et annexe	1,00		
		TOTAL HT = COMMUNE DE CHANAC TVA 20% = TOTAL TTC =		