

Projet d'aménagement du site ferroviaire de Costeregard, sur les communes de Chanac et de l'Esclanèdes

Maître de l'Ouvrage

COMMUNES D'ESCLANEDES & DE CHANAC

DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE

DPGF

LOT N°3 MENUISERIES EXTERIEURES

DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
1 PREPARATIONS (communes d'Esclanèdes et de Chanac)				
1 INSTALLATION DE CHANTIER	U	1,00		
2 TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES (commune d'esclanedes)				
1 LATRINES				
1 réalisation d'un remplissage de portes constitué d'un cadre bois périphérique de 120*50 compris linteau cintré. Pose d'un isolant laine de roche HD de 120 et fermeture int et ext par panneau OSB de 18mm compris écran pare pluie delta façade. Pose au nu intérieur du mur de maçonnerie. Surface d'un panneau de remplissage: 1,25m2	U	4,00		
2 Rénovation porte d'entrée bois existante 86*205; remplacement des carreaux en imposte par des panneaux ce CP à peindre. Pose d'une serrure 3 points avec quincaillerie complète sur organigramme mairie.	U	1,00		
3 Rénovation complète du portail bois 4 vantaux existant sur pignon 220*225. changement des lames de bois endomagés, reprise des echarppes de triangulation côté int pour maintient de l'équerrage, remplacement du système de fermeture sur organigramme général.	U	1,00		
4 réalisation de volets persiennés fixes en douglas 86*205 (linteau cintré) constitués de montants crémaillères et d'un remplissage en lames de section 10 *3 inclinées à 30° laissant un espacement de 2 cm entre les lames. Linteau cintré. Fixation sur remplissage en poste 1	U	4,00		
5 Réalisation de persiennes idem poste 4, en attique des murs longs pans, devant le remplissage existant en brique/. Formats: 0,55*0,41/0,82*0,41/0,92*0,41/0,77*0,92	M2	6,00		
6 Rénovation des persinnes fixes existantes des demi lunes en pignons. Surface unitaire: 0,31m2	U	2,00		
TOTAL LATRINES HT				

2	PETITE VITESSE				
1	réalisation d'un remplissage de portes constitué d'un cadre bois périphérique de 120*50 compris linteau cintré. Pose d'un isolant laine de roche HD de 120 et fermeture int et ext par panneau OSB de 18mm compris écran pare pluie delta façade. Pose au nu intérieur de la feuillure existante du mur de maçonnerie. Surface d'un panneau de remplissage: 3,7 m2	U	1,00		
2	Isolation thermique des baies existantes constituée de: cadre bois massif 120*50 en douglas fixé sur mur de fermeture existant, remplissage en laine de roche HD et fermeture côté intérieur en panneau osb 18 mm. Compris joints périphériques; Surface d'une unité: 2,8 m2	U	3,00		
3	réalisation de volets persiennés fixes en douglas 120*230 (linteau cintré) constitués de montants crémaillères et d'un remplissage en lames de section 10 *3 inclinées à 30° laissant un espacement de 2 cm entre les lames. Linteau cintré. Fixation sur remplissage existant maçoné.	U	3,00		
4	réalisation d'un volet persienné fixe en douglas 120*311 (linteau cintré) constitué de montants crémaillères et d'un remplissage en lames de section 10 *3 inclinées à 30° laissant un espacement de 2 cm entre les lames. Linteau cintré. Fixation sur remplissage bois poste 2,1.	U	1,00		
5	Réalisation d'une porte d'entrée bois à peindre en douglas ou mélèze un vantail dessin identique à l'existant : panneaux, imposte fixe avec carreaux remplacés par des panneaux de cp; fermeture trois points sur organigramme mairie. FORMAT/ 120*308	U	1,00		
6	réalisation d'oculus vitrées de 0,5m2 l'unité, constitué d'un cadre fixe en douglas avec 6 petits bois et simple vitrage clair.	U	2,00		
7	Réalisation d'un plancher pour mezzanine intérieur constitué d'une poutre HEA de 220 pour 6m de portée avec ancrage dans les murs de maçonnerie pierre compris rebouchage au mortier, Solives BM douglas de 22cm de section entre axe 50cm pose dans l'ame du HEA et dans la maçonnerie côté pignon compris rebouchage. pose d'un panneau de finition en OSB 22mm rainuré 4 faces pose à joints de pierre	M2	16,00		
8	réalisation d'une échelle de meunier constituée de 2 limons er douglas et 11 marches sans contre marche compris garde corps rampant (poteau bois et main courante bois) sur un cpôté uniquement.	U	1,00		
9	garde corps de la mezzanine constitué d'une lisse basse bois fixée sur les solives du plancher, d'une lisse haute formant main courante, de poteau de m^me section à intervalle régulier et d'un remplissage par grillage simple torsion entre les poteaux et main courante pour éviter les chutes, compris fils de ver et tendeurs, fixation dans le mur long pan et raccord sur le garde corps rampant de l'escalier. H=1m	M2	5,00		
TOTAL PETITE VITESSE HT					

3 LOGEMENT DU GARDE BARRIERE					
1	réalisation de volets bois douglas lames verticales et écharpes intérieures idem existant, compris pentures et système de fixation.				
	Volet deux vantaux de la porte d'entrée avec verrou sur organigramme mairie. Format 110*224 compris linteau cintré	U	1,00		
	Volet de la porte murée sur le pignon côté jardin. Le volet sera fixé à la maçonnerie. Format 80*194 compris linteau cintré	U	1,00		
2	Rénovation de fenêtres: changement de carreaux cassés, mise en jeu et toute sujétions				
	fenêtre deux vantaux formats 86*160 compris linteaux cintrées	U	2		
	fenêtre deux vantaux formats 60*127 compris linteaux cintrées	U	2		
	fénestroux 20*50	U	2		
	porte d'entrée 110*258: rénovation et pose d'un verrou sur organigramme mairie	U	1		
3	rénovations et mise en jeu de tous les volets existants	U	4,00		
TOTAL LOGEMENT DU GARDE BARRIERE HT					

3 TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES (commune de Chanac)					
1 LA GARE ET ANNEXE					
1	réalisation d'un portail bois de douglas deux vantaux coulissants lames verticales cadre et écharpes intérieures idem existant, compris pentures et système de fixation par l'intérieur. Le volet sera pendu sur le rail et coulissera grâce aux système existant à rénover et remplacement des pièces manquantes. le volet sera maintenu en position fixe fermé devant le doublage en agglo de béton existant. 207/240 de h	U	1,00		
2	Rénovation des portails coulissants de l'annexe et fermeture simple par l'intérieur (système de blocage simple): 207*240 de h	U	3,00		
3	fourniture et pose de la porte d'entrée des sanitaires publics en bois massif douglas à peindre un vantail à panneaux idem existant et imposte fixe en bois. Fermeture trois points sur organigramme mairie et fermeture indépendante par verrou à condamnation intérieure. 120*278 linteau cintré.	U	1		
4	Rénovation des portes du rdc, remplacement des panneaux endommagés, mise en jeu et pose d'un verrou sur organigramme mairie: 142*296	U	3		
5	rénovation si nécessaire, mise en jeu, pose de crochets marseillais pour maintien en position ouvert des volets bois existants/ 98*203 linteau cintré	U	5		

6	rénovation de la porte d'entrée vitrée avec grille: mise en jeu et rénovation du système de fermeture. 94*205	U	1		
7	Rénovation et Mise en jeu de la porte métallique 2 vantaux y compris imposte vitrée de l'annexe située sur le pignon. Rénovation du système de fermeture. 170*311	U	1		
8	Rénovation du lambrequin d'habillage de la retombée en débord de toit constitué de planches chantournées et de couvres joints au raccord entre deux planches. Changement des planches endommagées uniquement	U	2		
9	Rénovation des deux fenêtres situées en pignon côté Esclanèdes mise en jeu, mastiquage etc: 50*105	U	2		
10	Remplacement des panneaux d'agglomérés qui ferment les deux fenêtres situées en pignon côté Chanac, par des panneaux 3plis Meleze ou douglas avec fausses rainures verticales. Fixations dans la feuillure. 50*105 demi cintre en linteau	U	2,00		
TOTAL GARE ET ANNEXE HT					

Fait le
A:
L'entreprise (Cachet et signature)

TOTAL HT =
TVA 20% =
TOTAL TTC =

Synthèse par maître d'ouvrage

1	Commune d'Esclanèdes	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Préparation	50%		
	Latrines	1,00		
	Petite vitesse	1,00		
	Logement du gare barrière			

TOTAL	HT =
COMMUNE D	TVA 20% =
ESCLANEDES	TOTAL TTC =

1	Commune de chanac	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Préparation	50%		
	La gare et annexe	1,00		

TOTAL	HT =
COMMUNE DE	TVA 20% =
CHANAC	TOTAL TTC =