

Projet d'aménagement du site ferroviaire de Costeregard, sur les communes de Chanac et de l'Esclanèdes

Maître de l'Ouvrage

COMMUNES D'ESCLANEDES & DE CHANAC

DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE

DPGF

LOT N°4 FACADES BADIGEONS

DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
1 PREPARATIONS (communes d'Esclanèdes et de Chanac)				
1 INSTALLATION DE CHANTIER	U	1,00		
2 MISE EN PLACE D'ECHAFFAUDAGES (petite vitesse, maison du garde barrière, gare et annexe)	U	3,00		
TOTAL PREPARATIONS HT				

2 TRAVAUX FACADES (commune d'esclanedes)				
1 LATRINES				
1 lavage haute pression des enduits existants, chainages, encadrements de baies en pierre calcaire pour éliminer les peintures, tags etc.	M2	52,00		
2 réfections d'enduits en soubassement par enduit à la chaux projeté sur tout support existant (brique, pierre etc). Rebouchage de fissures et reprise d'enduit	M2	12,00		
3 Application d'un Badigeon de lait de chaux (2 couleurs) : préparation au Décofond puis 2 à 3 couches de Badilith sur les murs. Réalisation dans une autre teinte deS bandeaux, chainages d'angles , encadrements et soubassement..	M2	52,00		
4 Peintures des débords de toits, corbeaux, chevrons, pannes en débord sur l'extétieur, planches de rives etc. Nettoyage, grattage depoussièrage puis deux couches de peinture microporeuse pour support bois ancien. (s*2)	M2	20,00		
TOTAL LATRINES HT				

2	PETITE VITESSE				
1	lavage haute pression des enduits existants, chainages, encadrements de baies en pierre calcaire pour éliminer les peintures, tags etc.	M2	158,00		
2	réfections d'enduits en soubassement par enduit à la chaux progeté sur tout support existant (brique, pierre etc). Rebouchage de fissures et reprise d'enduit	M2	20,00		
3	Application d'un Badigeon de lait de chaux (2 couleurs) : préparation au Décofond puis 2 à 3 couches de Badilith sur les murs. Réalisation dans une autre teinte deS bandeaux, chainages d'angles , encadrements et soubassement..	M2	158,00		
4	Peintures des débords de toits, corbeaux, chevrons, pannes en débord sur l'extétieur, planches de rives etc. Nettoyage, grattage depoussièrage puis deux couches de peinture microporeuse pour support bois ancien et acier (anticorrosion). (S*2)	M2	21,84		
TOTAL PETITE VITESSE HT					
3	LOGEMENT DU GARDE BARRIERE				
1	lavage haute pression des enduits existants, chainages, encadrements de baies en pierre calcaire pour éliminer les peintures, tags etc.	M2	142,50		
2	réfections d'enduits en soubassement par enduit à la chaux progeté sur tout support existant (brique, pierre etc). Rebouchage de fissures et reprise d'enduit	M2	45,00		
3	Application d'un Badigeon de lait de chaux (2 couleurs) : préparation au Décofond puis 2 à 3 couches de Badilith sur les murs. Réalisation dans une autre teinte deS bandeaux, chainages d'angles , encadrements et soubassement..	M2	142,50		
4	Peintures des débords de toits, corbeaux, chevrons, pannes en débord sur l'extétieur, planches de rives etc. Nettoyage, grattage depoussièrage puis deux couches de peinture microporeuse pour support bois ancien. S*2	M2	26,00		
TOTAL LOGEMENT DU GARDE BARRIERE HT					

3	TRAVAUX FACADES (commune de Chanac)				
1	LA GARE ET ANNEXE				
1	lavage haute pression des enduits existants, chainages, encadrements de baies en pierre calcaire pour éliminer les peintures, tags etc. Suppression des éléments métalliques scellés dans la maçonnerie. Dépose des luminaires types hublots existants sur la façade Etc.	M2	428,00		
2	réfections d'enduits au dessus des soubassements pierre par enduit à la chaux progeté sur tout support existant (brique, pierre etc). Rebouchage de fissures sur les pignons de l'annexe en particulier et reprise d'enduit	M2	10,00		
3	Application d'un Badigeon de lait de chaux (2 couleurs) : préparation au Décofond puis 2 à 3 couches de Badilith sur les murs. Réalisation dans une autre teinte des bandeaux, chainages d'angles , encadrements et soubassement.. (métré pleins pour vides)	M2	428,00		
4	Peintures des débords de toits, corbeaux, chevrons, pannes en débord sur l'extétieur, planches de rives etc. Nettoyage, grattage depoussièrage puis deux couches de peinture microporeuse pour support bois ancien. (surface des débords de l'annexe *2,5. surface des débords de la gare *2)	M2	208,00		
TOTAL GARE ET ANNEXE HT					

Fait le
A:
L'entreprise (Cachet et signature)

TOTAL HT =
TVA 20% =
TOTAL TTC =

Synthèse par maître d'ouvrage

1	Commune d'Esclanedes	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Préparation	50%		
	Latrines	1,00		
	Petite vitesse	1,00		
	Logement du gare barrière	1,00		
		TOTAL HT = COMMUNE D ESCLANEDES TVA 20% = TOTAL TTC =		

2	Commune de chanac	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Préparation	50%		
	La gare et annexe	1,00		
		TOTAL HT = COMMUNE DE CHANAC TVA 20% = TOTAL TTC =		