

Projet d'aménagement du site ferroviaire de Costeregard, sur les communes de Chanac et de l'Esclanèdes

Maître de l'Ouvrage

COMMUNES D'ESCLANEDES & DE CHANAC

DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE

DPGF

LOT N°6 ELECTRICITE

DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
1 PREPARATIONS (communes d'Esclanèdes et de Chanac)				
1 dépose de toutes les installations existantes	U	1,00		
TOTAL PREPARATIONS HT				
2 TRAVAUX ELECTRICITE (commune d'esclanedes)				
1 LATRINES				
1 TGT en mono en lien avec le tableau général dans le bâtiment petite vitesse, comprenant goulotteGti, inter différentiel 30ma 63a type AC, disjoncteurs mono. Câblade en souterrain jusque au TGBT général de la petite vitesse sous fourreau à la charge du VRD (longueur du câble: 20m).	ENS	1,00		
2 2 Points lumineux en SA en rdc	U	Ens		
3 doubles tubes led 2*150	U	2,00		
4 Prise 20A+T	U	1,00		
5 1 Point lumineux ext sur détecteur de mouvement temporisé	U	1,00		
6 Luminaire ext en acier galva type descendante de chez nordlux puissance E27 60W	U	1,00		
7 Bloc BAES 45 lms + cablage pour dito	U	1,00		
TOTAL LATRINES HT				
2 PETITE VITESSE				
1 Mise en place d'un tableau TGBT en triphasé comprenant goulotteGti, inter différentiel 30ma 63a type AC, disjoncteurs mono et tri, parafoudre tétra et coupure réseau de terre complet.	ENS	1,00		
2 pc + t 10/16a	U	1,00		
3 Prise 20A+T	U	1,00		
4 Prise triphasees 3*20a+t avec ligne indépendante	U	1,00		
5 2 Points lumineux en SA en rdc	U	Ens		
6 1 Points lumineux en SA en mezzanine	U	Ens		
7 doubles tubes led 2*150	U	3,00		
8 1 Point lumineux ext sur détecteur de mouvement temporisé	U	1,00		
9 Luminaire ext en acier galva type descendante de chez nordlux puissance E27 60W	U	1,00		
9 Bloc BAES 45 lms + cablage pour dito	U	1,00		
TOTAL PETITE VITESSE HT				

3	TRAVAUX ELECTRICITE (commune de Chanac)				
1	LA GARE ET ANNEXE				
	Mise en place d'un tableau TGBT en Mono comprenant comprenant goulotteGti, inter différentiel 30ma 63a type AC, disjoncteurs mono. Câblade + fourreau entre le tableau et le coffret situé en façade de l'annexe.	ENS	1,00		
2	Prise 20A+T	U	1,00		
5	2 Points lumineux commandés par radar détecteur de présence temporisé	U	Ens		
7	Luminaire dalle hight efficiency ronde Led 18W 5000°K encastré	U	2,00		
8	1 Point lumineux ext sur détecteur de mouvement temporisé	U	1,00		
9	Luminaire ext en acier galva type descendante de chez nordlux puissance E27 60W	U	1,00		
10	Bloc BAES 45 lms + cablage pour dito	U	1,00		
TOTAL GARE ET ANNEXE HT					

Fait le

A:

L'entreprise (Cachet et signature)

TOTAL HT =

TVA 20% =

TOTAL TTC =

Synthèse par maître d'ouvrage

1	Commune d'Esclanedes	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Préparation	50%		
	Latrines	1,00		
	Petite vitesse	1,00		
		TOTAL HT = COMMUNE D ESCLANEDES TVA 20% = TOTAL TTC =		

2	Commune de chanac	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Préparation	50%		
	La gare et annexe	1,00		
		TOTAL HT = COMMUNE DE CHANAC TVA 20% = TOTAL TTC =		