

# Projet d'aménagement du site ferroviaire de Costeregard, sur les communes de Chanac et de l'Esclanèdes

Maître de l'Ouvrage

## COMMUNES D'ESCLANEDES & DE CHANAC

DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE

DPGF

### LOT N°7 SANITAIRES-PLÂTRERIE-CARRELAGE FAIENCES- PEINTURE

DESIGNATION DES TRAVAUX		U	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
<b>1</b>	<b>PREPARATIONS (communes de Chanac)</b>				
1	Installation de chantier	U	1,00		
<b>TOTAL PREPARATIONS HT</b>					

<b>2</b>	<b>PLATRERIE</b>				
<b>1</b>	<b>LA GARE ET ANNEXE (commune de Chanac)</b>				
1	Doublage 2 plaques de fermacel 13 mm (26mm) sur fourrure type styl mob mis en place sur les cloisons existantes sur 2,5m de haut	M2	13,00		
2	Doublage fermacel 13 mm collé sur mur existant compris embrasure de porte sur 2,5m de haut	M2	6,00		
3	Plafond placo hydro suspendu au plafond existant compris isolant LR de 100mm	M2	5,00		
4	Habillage de bâti support de Wc en double plaque de fermacel	M2	5,00		
<b>TOTAL PLATRERIE GARE ET ANNEXE HT</b>					

<b>3</b>	<b>SANITAIRE</b>				
<b>1</b>	<b>LA GARE ET ANNEXE (commune de Chanac)</b>				
1	dépose des installations existantes	Ens	1,00		
2	Fourniture et pose d'un WC suspendu avec bâti support chasse, lunette et toutes sujétions	U	1,00		
3	Fourniture et pose d'un lavabo PMR avec cache siphon, fixation dans cloison existante avec renforts, compris robinet temporisé	U	1,00		
4	Barre PMR pour WC	U	1,00		
5	Cuivre, raccords, accessoires pvc coudes et tés	ENS	1,00		
<b>TOTAL SANTAIRE GARE ET ANNEXE HT</b>					

<b>2</b>	<b>PETITE VITESSE (commune d'Esclanèdes)</b>				
2	Bac à laver 70X70 + robinet	U	1,00		
3	Robinet de puisage	U	1,00		
4	Grille EU	U	1,00		
5	Evacuation EU	ml	6,00		
5	Alimentation AEP	ml	6,00		
<b>TOTAL SAINTE PETITE VITESSE HT</b>					
<b>3</b>	<b>LATERINES (commune d'Esclanèdes)</b>				
2	Evier 50X100 + robinet	U	1,00		
5	Evacuation EU	ml	1,00		
5	Alimentation AEP	ml	1,00		
<b>TOTAL SAINTE LATERINES HT</b>					
<b>4</b>	<b>CARRELAGE FAIENCE</b>				
<b>1</b>	<b>LA GARE ET ANNEXE (commune de Chanac)</b>				
1	Réalisation d'un ragréage sur sol existant avec fomme de pente vers le siphon de sol posé par le maçon.	M2	6,00		
2	Carrelage 30x30 de la gamme UNI MATE Pavigrés21, teinte Moka + joints epoxy.	M2	6,00		
3	Etanchéité des sols et murs du Wc avant pose des carrelages et faïences	M2	30,00		
4	Faïences toute hauteur 10x30 de la gamme UNI émaillé Pavigrés21 pose horizontale, teinte Moka. Pose sur doublage fermacell toute hauteur. réalisation de joints époxy.	M2	24,00		
<b>TOTAL CARRELAGE FAIENCE GARE ET ANNEXE HT</b>					
<b>5</b>	<b>PEINTURE (commune de Chanac)</b>				
<b>1</b>	<b>LA GARE ET ANNEXE (commune de Chanac)</b>				
1	peinture du plafond placo compris préparatior	M2	6,00		
<b>TOTAL PEINTURE GARE ET ANNEXE HT</b>					

Fait le  
A:  
L'entreprise (Cachet et signature)

**TOTAL HT =**  
**TVA 20% =**  
**TOTAL TTC =**

### Synthèse par maître d'ouvrage

<b>1</b>	<b>Commune d'Esclanedes</b>	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Sanitaire - Petite vitesse	1,00		
	Sanitaire - Laterines	1,00		
		<b>TOTAL</b>		<b>HT =</b>
		<b>COMMUNE D</b>		<b>TVA 20% =</b>
		<b>ESCLANEDES</b>		<b>TOTAL TTC =</b>

<b>2</b>	<b>Commune de chanac</b>	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
	Préparation	100%		
	Plâtrerie - La gare et annexe	1,00		
	Sanitaire - La gare et annexe	1,00		
	carrelage faïence - La gare et annexe	1,00		
	Peinture - La gare et annexe	1,00		
		<b>TOTAL</b>		<b>HT =</b>
		<b>COMMUNE DE</b>		<b>TVA 20% =</b>
		<b>CHANAC</b>		<b>TOTAL TTC =</b>