



FAGGE ET ASSOCIES

Géomètres Experts Foncier
Conseil et Ingénierie

SARL FAGGE ET
ASSOCIES
8 Rue de Wunsiedel
48000 MENDE
04 66 65 23 24
09 56 99 66 65

Commune de CHANAC

9 Place de la Bascule
48230 CHANAC
04 66 48 20 21

BORDEREAU UNITAIRE DES PRIX

nature des travaux

VILLAGE DE CHANAC - QUARTIER DE LA PARRO
REFECTION DES RESEAUX HUMIDES - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS
REFECTION DES CHAUSSEES

Lot n°2 - Travaux de Voirie et de chaussée



Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
Préparation et Installation de chantier		
200	Préparation de chantier Conformément au CCTP livret Préparation et installation de chantier, et aux documents auxquels il se réfère Avec la fourniture de l'ensemble des documents demandés à la fin de la période de préparation notamment les demandes de DICT, le planning des travaux recalé, le constat d'huissier sur l'emprise du chantier, les plans d'exécution et épure d'implantation Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
201	Installations de chantier Conformément au CCTP Livret Préparation et installation de chantier, et aux documents auxquels il se réfère. Les installations ci-dessus achevées, le matériel de chantier amené à pied d'œuvre, une fraction égale à 50 pour cent de ce prix sera réglée à l'entrepreneur Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
Chaussée		
203	Grave non traitée Conformément au CCTP livret chaussées et aux documents auxquels il se réfère Compactage et mise en oeuvre pour objectif 60 MPA pour EV2 Y compris 5 tests à la plaque sur couche d'assise minimum Toutes sujétions comprises GTN 0/20 LE METRE CUBE :	
205	Imprégnation Conformément au CCTP livret chaussées et aux documents auxquels il se réfère Toutes sujétions comprises LE METRE CARRE :	
206	Grave bitume en reprofilage 10 cm Conformément au Livret Chaussées du CCTP et aux documents auxquels il se réfère. Fourniture et mise en oeuvre de Grave Bitume sur l'enrobé existant sur une épaisseur de 10 cm en moyenne, y compris sujétions d'accrochage si besoin. LE METRE CARRE :	
207	Revêtement Béton Bitumineux Semi Grenu Conformément au Chapitre 9 du CCTP et aux documents auxquels il se réfère Granulométrie 0/10 à 150 kg/m2 ep 6 cm Toutes sujétions comprises LE METRE CARRE :	



n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
208	Sciage et Ancrage 1m Conformément au CCTP chaussée et aux documents auxquels il se réfère Rémunère la réalisation d'un ancrage sur les zones de liaison avec chaussée existantes, avec seuil d'habitations en vue de l'accroche d'un Béton Bitumineux en rechargement sur chaussée existante. Comprend notamment le sciage à un 1m de largeur du bord de chaussée (bordure, caniveau, chaussée), le rabotage mécanique de la chaussée en place sur l'épaisseur nécessaire à l'ancrage et l'évacuation à la charge de l'entreprise des résidus de rabotage. LE METRE LINEAIRE :	
209	Rabotage chaussée existante ep 15 cm maximum Mise en œuvre de rabotage sur 15 cm maximum de corps de chaussée y compris évacuation des déchets à la charge de l'entreprise. Toutes sujétions comprises LE METRE CARRE :	
210	Nettoyage préalable chaussée existante Conformément au CCTP livret Préparation et installation de chantier, et aux documents auxquels il se réfère Rémunère la préparation du support avant travaux et son nettoyage soigné par balayage mécanisé. Comprend notamment le passage de la balayeuse, l'enlèvement et l'évacuation des graviers, terres, feuillages, papiers, etc,.... présents sur les chaussées et dont l'enlèvement est nécessaire à la bonne réalisation des travaux. Les fils d'eau de bordures et les jonctions entre chaussée et maçonneries seront particulièrement soignées. Toutes sujétions comprises LE METRE CARRE :	
211	Poutre de rive 50 x 25 cm LE METRE LINEAIRE :	
212	Revêtement enrobé à froid Fourniture et mise en œuvre d'enrobé à froid type « Compomac » ou équivalent sur 3 cm Toutes sujétions comprises LE METRE CARRE :	
Voirie		
213	Bordure béton préfabriquées Conformément au CCTP livret voirie et aux documents auxquels il se réfère y compris la réalisation de bateaux, partie arrondies, Toutes sujétions comprises Type T2 LE METRE LINEAIRE :	
214	Mise à la côte éléments de voirie Conformément au CCTP livret ouvrages bétons et aux documents auxquels il se réfère Dalle Epaisseur 20 cm - la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg/m ³ , - la mise en œuvre en forme sur une épaisseur de 0.20 m minimum, y.c. son lissage, - y compris sujétions de coffrages, joints ... - y compris ferrailage adapté pour les parties circulées Toutes sujétions comprises L'UNITE :	



FAGGE ET ASSOCIES

Géomètres Experts Foncier
Conseil et Ingénierie

SARL FAGGE ET ASSOCIES
8 Rue de Wunsiedel
48000 MENDE
04 66 65 23 24
09 56 99 66 65

Commune de CHANAC
9 Place de la Bascule
48230 CHANAC
04 66 48 20 21

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
Récolements		
217	Plans de récolement Conformément au Livret réception du CCTP et aux documents auxquels il se réfère Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	