MAISON DES AIRES
48 230 CHANAC

Restructuration et extension de la maison de retraite

MAITRE D'OUVRAGE
EHPAD Maison des Aires
Rue des Aires 48 230 CHANAC
Tél. 04 66 48 20 25 – Fax. 04 66 48 19 58 / lamaisondesaires@orange.fr

ARCHITECTE
Le Compas dans l'œil
24, Avenue de la République -48 100 BOURG SUR COLAGNE
Tél. 046632 47 20 / œil-architectes@wanadoo.fr

ECONOMISTE
Jean PHILIBERT
Rue de la Grave -48 100 BARJAC
Tél. 04 66 47 08 72 – Fax. 04 66 47 08 73 / eco.philibert@orange.fr

BUREAU DE CONTROLE
BUREAU VERITAS
87, Rue Saint Firmin – 12 850 ONET LE CHATEAU
Tél. 05 65 73 29 70 – Fax. 05 65 68 75 23 / yannick.cayssials@fr.bureauveritas.com

BUREAU D'ETUDES
INSE
Bureau Etudes Techniques Pluridisciplinaire IN.S.E.
132 rue Marc Robert, 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Tél. 05 65 77 31 00 - Fax 05 65 67 26 59 / rodez@inse.fr
Agence MENDE
27 avenue Jean Moulin, 48000 MENDE
Tél. 04 66 49 28 59 - Fax 04 66 49 28 61 / mende@inse.fr
Agence MILLAU
Imm. TGM 4 rue de la Mégisserie, 12100 MILLAU
Tél. 05 65 60 04 65 / millau@inse.fr

atee RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT
QPQiBi RGE

LOT N°19 – RAILS DE TRANSFERTS
DCE
D.P.G.F.
(DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE)

Mende, le 4 Avril 2017

INTITULE	U	Q	PRIX UNIT.	MONTANT HT
LOT SYSTEMES DE TRANSFERT SUR RAILS				
Tranche 1				
Chambres 005 006 105 106 107 108 109 110 209 210 211 212 213 214				
Fourniture et pose d'un système de transfert sur rails en L de dimension 2,30m x 2,30m, comprenant un ensemble de rails droit et courbe, fixations, butées de fin de course, cornières d'intégration	U	14		
Chambres 007 111 215				
Fourniture et pose d'un système de transfert sur rails en L de dimension 2,50m x 2,90m, comprenant un ensemble de rails droit et courbe, fixations, butées de fin de course, cornières d'intégration	U	3		
Moteur nomade :				
Fourniture d'un moteur nomade d'une capacité de levage de 200 kg avec système d'accrochage et décrochage rapide, télécommande	U	4		
Chariot de transport spécifique	U	4		
Cintre de levage à 2 points d'accroche	U	4		
Harnais :				
Fourniture d'un harnais BASIC LOW jambes rembourrées pour soutien du corps jusqu'aux épaules	U	4		
Fourniture d'un harnais BASIC HIGH jambes rembourrées pour soutien du corps entier y compris la tête	U	4		
Mise en service, essais :				
Tests de mise en charge avec fourniture de certificat par chambre	ens	17		
Formation des utilisateurs	ens	1		
MONTANT HT SYSTEMES DE TRANSFERT SUR RAILS TRANCHE 1				

INTITULE	U	Q	PRIX UNIT.	MONTANT HT
Tranche 2				
Chambres 0051 002 003 004 101 102 103 104				
Fourniture et pose d'un système de transfert sur rails en L de dimension 2,30m x 2,30m, comprenant un ensemble de rails droit et courbe, fixations, butées de fin de course, cornières d'intégration	U	8		
Moteur nomade :				
Fourniture d'un moteur nomade d'une capacité de levage de 200 kg avec système d'accrochage et décrochage rapide, télécommande	U	2		
Chariot de transport spécifique	U	2		
Cintre de levage à 2 points d'accroche	U	2		
Harnais :				
Fourniture d'un harnais BASIC LOW jambes rembourrées pour soutien du corps jusqu'aux épaules	U	2		
Fourniture d'un harnais BASIC HIGH jambes rembourrées pour soutien du corps entier y compris la tête	U	2		
Mise en service, essais :				
Tests de mise en charge avec fourniture de certificat par chambre	ens	8		
Formation des utilisateurs	ens	1		
MONTANT HT SYSTEMES DE TRANSFERT SUR RAILS TRANCHE 2				
MONTANT HT SYSTEMES DE TRANSFERT SUR RAILS				
TVA 20%				
MONTANT TTC SYSTEMES DE TRANSFERT SUR RAILS				

.